

ФОРМА № 4

Наименование стройки -  
Объект

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству

 Колода А.А.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по ремонту ограждения территории НТЭК ФГУП "ЦНИИ КМ Прометей" по адресу: Ленинградская обл., ул. 120-й Гатчинской Дивизии, д.29

Основание: техническое задание

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 011,459 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 632,95 чел-ч

Сметная заработная плата - 130,037 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., ТСНБ-2001 Санкт-Петербург, с пересчетом в цены на апрель на 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочим, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-02-119-02	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	6,88	53,13	0	5 011,12	5 011,12	0	5,09	35,02
	(0) сб.ОУ п.2.16	V=688/100; Изп=13,709; Измм=9,578; Имат=5,463; ЗП=46,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2	53,13	0			0	0	0
2	ТЕР07-01-054-02	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 3 м	0,86	4 053,5	3 194,12	4 1383,84	10 131,87	3 1251,97	79,35	68,24

	(0) об.ОУ п.2.3.1.а	V=86/100; Изп=13,709; Измм=1,377; Изат=7,604; ЗП=1074,23*0,8; ЭММ=3992,65*0,8; ЗПм=556,57*0,8; Мат=92,75*0; ТЗТ=99,19*0,8; ТЗТм=35,98*0,8	100 м оград	859,38	445,26			5 249,5	28,78	24,75
3	ТЕР46-04-001-02 (0)	Разборка: фундаментов бетонных		3,5	274,03	157,71				
	[12]	Получочные работы: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой, т: до 5	149,4	187,82	0	28 060,31	28 060,31	0		
4										
5	[ССЦ 04.2013]	Расстояние перевозки: от 19,1 до 20,0 км. Класс груза 1. Таблица 2.8 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работалыми вне карьеров)	149,4	363,43	363,43	54 296,44		54 296,44		
6	ТЕР07-01-054-14 (0) об.ОУ п.2.16	Устройство печеных подушек толщиной 70 см V=86/100; Изп=13,709; Измм=1,377; Изат=7,604; ЗП=422,41*1,15*2,3; ЭММ=76,15*1,25*2,3; ЗПм=15,23*1,25*2,3; Мат=642,55*2,3; ТЗТ=46,83*1,15*2,3; ТЗТм=1,21*1,25*2,3	0,86	2 814,07	218,94	24 978,85	13 172,32	2 142,16	123,85	106,51
			100 м оград	1 117,27	43,79			516,28	3,47	2,98
7	ТЕР07-01-054-01 (0) об.ОУ п.2.16	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м V=86/100; Изп=13,709; Измм=1,377; Изат=7,604; ЗП=1357,54*1,15; ЭММ=4243,71*1,25; ЗПм=597,53*1,25; ТЗТ=125,35*1,15; ТЗТм=38,67*1,25	0,86	6 937,71	5 304,64	70 777,74	18 405,79	51 901,77	144,15	123,97
			100 м оград	1 561,17	746,91			8 805,88	48,34	41,57
7.1	401-0247	Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В20 (М250)	0,6708	3 857,44		2 587,57				
7.2	440-9020-573	Элементы оград: фундаменты забора ФО-2	22	2 105,79		46 327,38				
7.3	440-9030-527	Панели ограждения ЭП-3	22	10 363,11		227 988,42				
8	ТЕР07-01-058-01	Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой карасов, сеток и стержневой арматуры	0,85	643,4	38,56	7 420,88	7 047,99	372,9	60,61	51,52




Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы	(6697,45+1981,82)*1,1*0,85	0,94	8 158,51
Сметная прибыль	(6697,45+1981,82)*0,7*0,8	0,56	4 860,39
Итого			13 018,9
Погрузо-разгрузочные работы (4)			
Накладные расходы	(33672,37+0)*1	1	33 672,37
Сметная прибыль	(33672,37+0)*0,6	0,6	20 203,42
Итого			53 875,79
Итого			838 717,11

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		838 717,11
Удаленность объекта (до 35 км - 1,022)	838717,11*0,022	18 451,78
Итого		857 168,89
НДС	857168,89*0,18	154 290,4
Итого		1 011 459,29

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



Васильева М.В.

